

II b. PRZEDMIAR ROBÓT. -ETAP I-

Temat:

„Przebudowa ulicy Polnej w Szydłowcu”

Adres obiektu :

Miejscowość : Szydłowiec,

Gmina : Szydłowiec,

Województwo: mazowieckie,

Nr działek: 590, 579 - arkusz mapy 4; 591, 591/1, 646/2, 648, 650, 652/2, 653/1, 654/1, 654/3, 655, 658/2, 659/2, 660, 662/5, 663, 664/1, 664/2, 665/4 - arkusz mapy 5; 591, 518/1, 527, 528/3, 533/3, 3912/12, 3912/13 - arkusz mapy 7; obręb ewidencyjny: 0001 – Szydłowiec, jednostka ewidencyjna: 143005_4 Szydłowiec.

Inwestor :

Gmina Szydłowiec

Pl. Rynek Wielki 1

26-500 Szydłowiec

1.	ROBOTY BUDOWLANE	45000000-7
2.	ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG	45233120-6

Przedmiar opracował:

Data opracowania: **28 września’ 2017 r.**

PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP I.

Przebudowa ulicy Polnej w Szydłowcu, w km 0+022,05 do 0+488,60 o długości 466,55 mb.

L.p	Numer SST	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek
1.	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8			
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,47
2.	II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. - CPV 45100000-8			
2.1.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z blozków betonowych gr. 15 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km. - roboty wykonywane przez Inwestora	m ²	2 916,00
2.4		Rozebranie krawężnika betonowego z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km. - roboty wykonywane przez Inwestora	mb	967,00
2.5		Rozebranie ławy betonowej po rozbiórce krawężnika z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km. - roboty wykonywane przez Inwestora	m ³	62,80
3.	III. ROBOTY ZIEMNE. CPV 45100000-8.			
3.2		Roboty ziemne koparkami z transportem urobku na odkład samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,25 m ³ , grunt kategorii III-IV (odwóz na odl. 10 km).	m ³	1 000,00
3.3		Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odwóz na odl. 10 km). Krotność = 18.	m ³	1 000,00
4.	IV. PODBUDOWY CPV 45223300-2.			
4.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża, grunt kat. III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	3 419,00
4.3	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem C _{1,5/2} ≤ 4,0 MPa z dowozem gruntocementu samochodami, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, pod nawierzchnię jezdni – materiał dostarczony przez Inwestora	m ²	3 419,00
4.4	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z pokruszonego betonu 0 - 63mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa grubości 15 cm po zagęszczeniu pod nawierzchnię jezdni – materiał dostarczony przez Inwestora	m ²	3 126,00
4.5		Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa grubości po zagęszczeniu 8 cm pod nawierzchnię jezdni.	m ²	3 126,00
4.6		Wykonanie zjazdu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna grubości po zagęszczeniu 15 cm oraz warstwa górna grubości 8cm na dalszym odcinku ulicy Polnej poza pętlą do zawracania.	m ²	16,00
4.12	D-04.06.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 (B15) - pod krawężnik stojący oraz zjazdu - krawężnik na płask	m ³	73,00
5.	V. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0.			
5.1	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betowych 15 x 30 x 100 na ławie z oporem z betonu C 12/15 (B 15): krawężnik stojący oraz zjazdu - krawężnik na płask – materiał dostarczony przez Inwestora	mb	967,00
5.7	D-08.05.00	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej łupanej koloru szarego - granitowej z wypełnieniem szczelin między kostkami żywicą epoksydową na podsypce cementowo piaskowej grubości 2 cm	m ²	173,00
6.	VI. NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9.			
6.1	D-05.03.05/b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, ruch KR - 2 na powierzchni ul.Polnej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową warstwy podbudowy z kruszywa.	m ²	2 953,00
6.2	D-05.03.05/a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, ruch KR -2 na powierzchni ul. Polnej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej.	m ²	2 953,00

8.	VIII. INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE CPV 45233000-9.			
8.1	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	10,00
8.3		Regulacja pionowa zasuw wodociągowych	szt.	24,00