

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa ulicy Wymysłów w Szydłowcu etap IV
od km 1+364,05 do km 2+175

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 1+364,05 do km 2+175 810,95 m = 0,81095 km 0.81095	km km	 0.811	
				RAZEM	0.811
2		ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne w gr.kat. III-IV z wbudowaniem na miejscu km 1+639,05 do km 1+764,05 x 4,62x0,0+++0+0,13+0,07/4x125=36,09m ³ km 1+989,05 do km 2+139,05 x4,62x-0,18-0,17-0,05+0,17+0,19/5x150=27,72m ³ razem=63,81m ³ 63.81	m ³ m ³	 63.810	
				RAZEM	63.810
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 810,95 x4,62= 3746,59 = 3746,6 m ² 3746.6	m ² m ²	 3746.600	
				RAZEM	3746.600
3		PODBUDOWY			
4 d.3	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające z piasku gr. 15 cm wykonane i zagęszczane mechanicznie na całej szerokości km 1+689,05 do km1+764,05=75mb km 2+064,05 do km 2+039,05=25mb (75+25)x4,62=462,0m ² + poszerzenia km 1+500 65x1,0=65 km 1+640 60x0,5=60,0 km 1+700 70x0,5=35,0 km 1+800 45x0,5=22,5 km 1+850 do 2+050 200x1,5=300 km 2+050 do 2+175 110xsr.1,5=165 razem = 647,50m ² 1109.5	m ² m ²	 1109.500	
				RAZEM	1109.500
5 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa destruktu bitumicznego gr. 15 cm zagęszczana mechanicznie 810,95 x4,62= 3746,6 m ² 3746.6	m ² m ²	 3746.600	
				RAZEM	3746.600
6 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 20 cm na całej szerokości i na poszerzeniach (obmiar jak w poz. nr 4)= 462,0+647,5=1109,5 m ² 1109.5	m ² m ²	 1109.500	
				RAZEM	1109.500
7 d.3	KNNR 6 0113-01	Pobocza z kruszyw łamanych stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm 810,95 x(1+1)= 1622,0 m ² 1622.0	m ² m ²	 1622.000	
				RAZEM	1622.000
4		NAWIERZCHNIA			
8 d.4	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² 810,95 x4,56= 3697,93= 3697,9m ² 3697.9	m ² m ²	 3697.900	
				RAZEM	3697.900
9 d.4	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 810,95 x4,5= 3647,25=3647,3 m ² 3647.3	m ² m ²	 3647.300	
				RAZEM	3647.300
5		INNE			
10 d.5	KNR 5-02 0203-01	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną P110S dla zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych 10mb 10.0	prze- pust. prze- pust.	 10.000	
				RAZEM	10.000