

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
NAPRAWA JAZU					
1		ROBOTY REMONTOWE			
1	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 400*0.1	m ³ m ³	40.00	
				RAZEM	40.00
2	KNR 2-02 d.1 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty zebrowane o śr. 12 mm - ściana przyczółka 4.25	t t	4.25	
				RAZEM	4.25
3	KNR 2-31 d.1 0308-03 analogia	Okładzina betonowa beton BH 30 W8 F150 - warstwa górna o grubości 5 cm zwiększenie do grubości 25 cm 100	m ³ m ³	100.00	
				RAZEM	100.00
4	KNR 4-04 d.1 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką 40*1.3	m ³ m ³	52.00	
				RAZEM	52.00
5	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 40*1.3	m ³ m ³	52.00	
				RAZEM	52.00
6	KNR 4-04 d.1 1103-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent wraz z korą asfaltową. Krotność = 9 52	m ³ m ³	52.00	
				RAZEM	52.00
7	KNR 4-04 d.1 1103-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent wraz z korą asfaltową. Krotność = 7 52	m ³ m ³	52.00	
				RAZEM	52.00
8	KNR 4-01 d.1 0208-02	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm 7400	szt. szt.	7400.00	
				RAZEM	7400.00
2		ZAPORA ZIEMNA USZCZELNIENIE BETONOMATĄ			
9	KNR 4-01 d.2 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 92	m ³ m ³	92.00	
				RAZEM	92.00
10	KNR 4-04 d.2 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką 92*1.3	m ³ m ³	119.60	
				RAZEM	119.60
11	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 92*1.3	m ³ m ³	119.60	
				RAZEM	119.60
12	KNR 4-04 d.2 1103-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent wraz z korą asfaltową. Krotność = 9 119.6	m ³ m ³	119.60	
				RAZEM	119.60
13	KNNR 1 d.2 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³ m ³	714.00	
				RAZEM	714.00
14	KNNR 1 d.2 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 714	m ³ m ³	714.00	
				RAZEM	714.00
15	KNR AT-04 d.2 0103-03 D- 04.02.01	Ułożenie geowłókniny 804	m ² m ²	804.00	
				RAZEM	804.00
16	KNR AT-04 d.2 0103-03 D- 04.02.01	Ułożenie Betonmaty (tkanina betonowa) gr 8 mm 119	m ² m ²	119.00	
				RAZEM	119.00
17	KNNR 6 d.2 0502-03	Narzut kamienny 322	m ³ m ³	322.00	
				RAZEM	322.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.2	0203-08	11	m ³	11.00	
				RAZEM	11.00
19	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm z załadunkiem i wywozem powstałego urobku	m ²		
d.2	1302-02	400	m ²	400.00	
				RAZEM	400.00