



Temat/Nazwa:
Segment ogrodzenia ANIMAL

Wersja:
2015-04-16

Symbol:
AN0980, AN980A


Przeznaczenie:
Komunalne

Skala:
1:10

Materiał:
Pręty i kształtowniki stalowe, beton, tworzywo

Waga:
6kg

Uwagi:
Na prefabrykatach fundamentowych



Charakterystyka urządzenia

- Słupek ogrodzenia wykonany z rury $\varnothing 48,3 \times 2,9 \text{ mm}$ i płaskowników w całości ocynkowanych ogniowo.
- Zastosowano płaskownik 40x8mm, stopkę podstawy 120x120x5mm, oraz pręty gładkie $\varnothing 16$ i $\varnothing 8 \text{ mm}$.
- Słupek z rur występuje w wersjach 980 w opcji ocynkowanej, oraz jako 980A - ocynkowanej i lakierowanej.
- Słupek produkowany w standardowej wysokości 1280 mm.
- Słupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych ułatwiających montaż.
Słupki ogrodzenia można dowolnie montować/demontować z przesłami dzięki połączeniom skręcanym.
- Urządzenie posiada Oświadczenie Producenta o bezpieczeństwie użytkowania produktu.

UWAGA ! Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.