




Detal izolacji i remontu – część niepodpiwniczona



Detal izolacji i remontu – ściana wewnętrzna



Detal izolacji i remontu – część podpiwniczona



- UWAGI:
1. Roboty ziemne wykonać w okresie suchym.
  2. Skarpy wykopów zabezpieczyć szalunkami, lub wykonać ze spadkiem.
  3. Wokół budynku wykonać drenaż 2 x FI 160mm. Studzienki rewizyjne do drenażu max co 30m.
  4. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczyć przed podciąganiem wody gruntuowej przez wykonanie iniekcji kryształcznej
  5. Wszystkie połączenia elementów konstrukcyjnych wykonać szczelnie przy użyciu taśm bentonitowych pęczniących.
  6. Odprowadzenie wody z drenażu według projektu branży instalacyjnej

BRANŻA KONSTRUKCJA	TEMAT:	Detal remontu i izolacji ścian i posadzek	PROJEKTOWAŁ:	OPRACOWAŁ:	<b>mgr inż. Przemysław Sołtys</b> upr. budowlane nr ewid. MAP/0410/PWOK/13 do projektowania i kierowania rob. budowl. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
	OBIEKT:	Zespół Szkół im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie; gmina Szydłowiec.			
	LOKALIZACJA:	Dz. ew. nr 113/2; obręb ewidencyjny Majdów; jednostka ewidencyjna Szydłowiec – obszar wiejski			
SKALA	1:20 / 1:10				
DATA	09.2016				
NR RYSUNKU	1				